

Budowa : BIALSKIE WOOCIAGI I KANALIZACJA  
Obiekt : BUDYNEK GARAŻOWY  
Opis robót : INSTALCJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

## NAKLADY RMS

Data : 2008-08-27

Str: 1

Lp.	Alt.	Gr. / Symbol KMB / Producent	Inw.	Opis czynnika R,M,S	Ilość	J.m.
-----	------	------------------------------	------	---------------------	-------	------

### Robocizna

1.	999	Robocizna	200,99780	r-g
----	-----	-----------	-----------	-----

**Nakład robocizny : 200,99780 r-g**

### Materiały

1.	1121099		Bednarka stalowa ocynkowana	62,40000	m
2.	1121300		Pręty stalowe okrągłe ocynkowane do 7 mm	12,48000	m
3.	1300229		Drzwiczki 15x15	4,00000	szt
4.	6802402		Śruby stalowe ocynkowane M-6	0,24000	kg
5.	7011140		Wkładki bezpiecz.WT-2/gG i WTN-2,125A-400A	3,00000	szt
6.	7029991	FAEL	Rozłącznik bezpiecznikowy R303 35A	1,00000	szt
7.	7052898		Tablica TR	1,00000	kpl
8.	7302724	PLEX	Oprawa HZD 150 z czujnikiem ruchu	3,00000	szt
9.	7302828	LENA	Oprawa CODAR 2x36W "LENA LIGHTING"	10,00000	szt
10.	7330000		Zapłoniki do świetlówek typu ZTA i ZTE	20,00000	szt
11.	7350402		Świelówka LF 36 W	20,80000	szt
12.	7352134		Lampa metalohal.,Mastercolour CDM-T 150 W	3,12000	szt
13.	7510000		Łączniki klaw.n/t.6-10 A, 250 V, 1 biegun.	5,10000	szt
14.	7510500		Łączniki klaw.n/t.6-10 A,250 V,bryzgooodp.	1,02000	szt
15.	7530020		Gniazda wtycz.n/t izol.2P+Z,10/16 A, 250 V	7,14000	szt
16.	7531131		Gniazdo wt.32A,wod.stale 3P+N+Z nf2646-137	2,04000	szt
17.	7540499		Odgalężniki izolacyjne n/t bryzgoszczelne	20,40000	szt
18.	7543399		Uchwyty izolacyjne do mocowania przewodów	297,00000	szt
19.	7580022		Rura elektroins.PVC gładka,szttyw.typu RL18	95,68000	m
20.	7580028		Rura elektroins.PVC gładka,szttyw.RL37-40	22,88000	m
21.	7581199		Uchwyty odstępowe do mocowania rur elektr.	214,20000	szt
22.	7590710		Złączki przelotowe inst.odgromowej	4,00000	szt
23.	7951008		Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V	83,20000	m
24.	7951023		Przewód kabelkowy miedz. YDY 5x2,5; 750 V	31,20000	m
25.	7951026		Przewód kabelkowy miedz. YDY 5x10,0; 750 V	26,00000	m
26.	7951102		Przewód kabelkowy miedz. YDYp 2x1,5; 500 V	10,40000	m
27.	7951107		Przewód kabelkowy miedz. YDYp 3x1,5; 500 V	83,20000	m
28.	8322111		Kolek kotwiący M 8 UKK 10-55/8	26,00000	szt
29.	8990499		Kółki rozporowe z tworzywa sztucznego	313,00000	szt

### Sprzęt

1.	72121	Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A	30,90400	m-g
----	-------	---	----------	-----

**Nakład sprzętu : 30,90400 m-g**

UWAGA: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

Opis robót : **INSTALCJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE**

Data : 2008-08-27

Str: 2

Lp.	Alt.	Gr. / Symbol KMB / Producent	Inw.	Opis czynnika R,M,S	Ilość	J.m.
-----	------	------------------------------	------	---------------------	-------	------