

Budowa: Baza Biańskich Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN"

Obiekt: Baza BWiK "WOD-KAN"

Modernizacja gospodarki cieplnej

Adres: 21-500 Biała Podlaska ul. Narytowicza 35 A

Opis robót: Roboty budowlano -remontowo-adaptacyjne

NAKLADY RMS

Data : 2005-09-27

Str: 1

Lp.	Alt.	Gr. / Symbol KMB / Producent	Inw.	Opis czynnika R,M,S	Ilość	J.m.
-----	------	------------------------------	------	---------------------	-------	------

Robocizna

1.		999		Robocizna	932,72790	r-g
					Nakład robocizny :	932,72790 r-g

Materiały

1.		1322800		Ramy stalowe z kształtów.bez wypełnienia	128,34000	kg
2.		1332000		Gwoździe budowlane gołe okrągłe	2,30730	kg
3.		1351701		Kratka wentyl.blażzana surowa 14x14 z żal.	0,40000	szt
4.		1360040		Narożniki ochronne typu "Wema"	0,40000	szt
5.		1360399		Wsporniki stalowe dwuteownik 160	165,96000	kg
6.		1413201		Wodorotlenek sod.tech.gran.85%(soda kaust)	12,00000	kg
7.		1502100		Farby emulsyjne nawierzchniowe uniwersalne	21,98000	dm3
8.		1510100		Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.	35,00400	dm3
9.		1510210		Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania	40,66200	dm3
10.		1510710		Szpachlówki olejno-żywiczne na tynki	210,93600	dm3
11.		1530999		Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych	17,54400	dm3
12.		1533131		Pokost lniany	73,44000	dm3
13.		1534001		Mydło techniczne maziste (szare) 65%	6,33600	kg
14.		1554200		Zaprawy klej.suche do pł.ceram.-podł.bet.	139,20000	kg
15.		1602099		Piaski do zapraw budowlanych	0,87600	m3
16.		1700310		Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	61,80000	kg
17.		1701100		Cement portlandzki 25 z dodatkami	0,05200	t
18.		1720299		Wapno hydratyzowane (suchogaszzone)	34,50000	kg
19.		1720299		Wapno hydratyzowane (suchogaszzone)	0,25920	t
20.		1720399		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	0,08400	m3
21.		1740101		Gips budowlany zwykły w opakowaniu 40 kg	2,11200	kg
22.		1740110		Gips budowlany szpachlowy	44,40000	kg
23.		1800100		Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm	372,00000	szt
24.		2370604		Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	0,23345	m3
25.		2380699		Suche zaprawy do spoinowania	17,44176	kg
26.		2380824		Zaprawa cementowa M 12	0,99724	m3
27.		2520607		Płytki ceramiczne gresowe matowe 30x30 cm	48,25600	m2
28.		2600110		Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.II	0,05840	m3
29.		2600612		Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II	0,03650	m3
30.		2600621		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0,05424	m3
31.		2600622		Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	0,04045	m3
32.		3920099		Papiery ściernie w arkuszach	197,06400	ark
33.		3930001		Woda przemysłowa z rurociągu	0,21900	m3
34.		3950010		Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow.	0,04068	m3

Sprzęt

Opis robót : **Roboty budowlano -remontowo-adaptacyjne**

Data : 2005-09-27

Str: 2

Lp.	Alt.	Gr. / Symbol KMB / Producent	Inw.	Opis czynnika R,M,S	Ilość	J.m.
1.		34000		Wyciąg budowlany	3,43824	m-g
2.		34312		Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t	2,51000	m-g
3.		39000		Środek transportowy (1)	0,04930	m-g
4.		39811		Samochód samowładowczy do 5 t (1)	44,67380	m-g
5.		43211		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3	0,85000	m-g
6.		83111		Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)	7,88400	m-g
Nakład sprzętu :					59,40534	m-g

UWAGA: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

--- Koniec wydruku zestawienia nakładów R, M, S ---