

PRZEDMIAR ROBÓT

KANALIZACJA DESZCZOWA ul.Wyzwolenia

| Lp | Element, rodzaj robót , pozycja przedmiarowa, podstawy nakładów | Jedn. | Ilość |
|--------------------------------------|---|----------------|---------|
| 1. ROBOTY ZIEMNE | | | |
| 1 | KNNR 1 Tablica 0210/05 Wykopy wykonywane koparką o pojemności łyżki 0,4m ³ w gruntach o normalnej wilgotności kat.III-IV gł. do 4m | m ³ | 2118,48 |
| 2 | KNNR 1 Tablica 0214/02 Zasypanie wykopów spycharką 55kw z zagęszczeniem mechanicznych | m ³ | 2100,00 |
| 3 | KNNR1 Tablica 0313/01 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych 'gł.do3m | m ² | 860,00 |
| 4 | KNNR1 Tablica 0313/02 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych 'gł.od 3,0m do 6m | m ² | 780,00 |
| 5 | KNNR4 Tablica 1411 /02 Podłoża pod kanały z pospółki gr.15cm | m ³ | 67,22 |
| RAZEM ROBOTY ZIEMNE | | | |
| 2. ROBOTY MONTAŻOWE | | | |
| 6 | KNNR 4 Tablica 1312/04 Kanały z rur WIPRO Dn500mm łączone na uszczelkę gumową | m | 359,00 |
| 7 | KNNR 4 Tablica 1308/03 Kanały z rur PVC 200mm łączone na wcisk (wpusty) | m | 48,40 |
| 8 | KNNR4 Tablica 1413/04 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych średnicy 1200mm głębokości 3m wykonywane w gotowym wykopie | szt | 10,00 |
| 9 | KNNR 4 Tablica 1424/02 Wpusty deszczowe WU-IIA śr.500mm z osadnikiem | kpl | 13,00 |
| 10 | KNNR 4 Tablica 1610/01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych | próba | 1,00 |
| 11 | KNNR 6 Tablica 0702/05 Zabezpieczenie istn.urządzeń nadziemnych i podziemnych ,wytyczenie , inwentaryzacja geodezyjna (3egz) , zaplecze budowy , zajęcie pasa drogowego , projekt organizacji ruchu , badanie zagęszczenia gruntu, ewentualne odszkodowania | kpl | 1,00 |
| 12 | Kalk.własna wpięcie do istniejącej studni | kpl | 1,00 |
| RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE | | | |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA zł netto | | | |