

**PRZEDMIAR ROBÓT - NA BUDOWE ZJAZDU PUBLICZNEGO Z UL.
ZAMKOWEJ - DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 812 (DZIAŁKA O NR EWID.
2116) DO SEPARATORA WÓD DESZCZOWYCH NA DZIAŁCE O NR
EWID. 2113/1 W BIAŁEJ PODLASKIEJ**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy powierzchniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.	1		
2	D 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30cm, ułożonych na podsypce cementowo- piaskowej	m	15		
3	D 01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych	m	569		
4	D 01.02.04	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu $15 \cdot 0.0625 = 0.938$	m3	0,938		
5	D 01.02.04	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo- piaskowej	m2	15,5		
6	D.01.02.03	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 20cm - z wywiezieniem nadmiaru urobku na odkład	m2	127		
7	D.01.02.03	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 1m - z wywiezieniem nadmiaru urobku na odkład	m2	120		
8	D.01.03.04	Zabezpieczenie kabli telefonicznych ława betonowa z betonu C12/15 o grubości 15cm i powierzchni 5m2 $15 \cdot 0.0625 = 0.938$	m3	0,75		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
ROBOTY ZIEMNE						
9	D 02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. I-II wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem podłoża w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	49,7		
10	D 02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-II, materiał DOKOPU - PIASEK, wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą	m3	752,6		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
ZJAZDY						
11	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	157,5		
12	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x22cm (w tym 2 skosy) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	15		
13	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	70		
14	D 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odcinającej z piasku średnioziarnistego pod nawierzchnię zjazdu, grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm (na szerokości tylko pasa drogowego - do krawędzi chodnika od strony parku)	m2	28,7		

15	D 04.05.01	Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, guntocement przygotowany w betoniarce o wytrzymałości $R_m=5,0$ MPa, pielęgnacja podbudowy poprzez posypanie piaskiem i polewanie wod, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm $136.5+(0.3*70) = 157.500$	m2	157,5		
16	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu (0-31,5mm), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	136,5		
17	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	136,5		
Razem dział: ZJAZDY						
CHODNIK						
18	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	6,2		
19	D 08.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 25x8 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15) (obrzeża z rozbiorki)	m	8		
20	D 04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, guntocement przygotowany w betoniarce w miejscu wbudowania o wytrzymałości $R_m=2,5$ MPa, pielęgnacja podbudowy poprzez posypanie piaskiem i polewanie wod, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	6,2		
21	D 05.03.23	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm (kostka z rozbiorki), na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	6,2		
Razem dział: CHODNIK						
OZNAKOWANIE						
22	D 07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych $\phi 70$ mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	1		
23	D 07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych i ostrzegawczych, folia odbłaskowa I generacji (znak B-1 z tabliczka" Nie dotyczy pojazdów służb miejskich")	szt	2		
Razem dział: OZNAKOWANIE						
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
24	D 06.03.01	Plantowanie z humusowaniem i obsianiem mieszanką traw poboczny i skarp, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu pozyskanego ze skrywki) 10cm	m2	127		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość netto:						
Podatek VAT 23%:						
Wartość brutto:						