

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: **Separator ul. Sucharskiego**

Obiekt: **Separator ul. Sucharskiego**

Adres: **ul. Sucharskiego**

Sanitarne

Budowa : Separator ul. Sucharskiego
Obiekt : Separator ul. Sucharskiego
Adres : ul. Sucharskiego

Sanitarne

Data : 2009-10-08

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	KNNR 001-0210-03-10 MRRiB Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m ³ /grunt kat. III-IV//	132,750	m ³
2.	KNNR 008-0222-03-00 MRRiB Demontaż rurociągu fi 1200 z rur żelbetowych L=1,0m	12,000	m
3.	kal.wł. Montaż zwężki fi 1200/700 ze stali kwasoodpornej	2,000	szt
4.	kalk.wł. Montaż króćca fi 700 ze stali kwasoodpornej	2,000	szt
5.	kalk.wł. Dostawa i montaż separatora ACO fi2800	1,000	szt
6.	kalk.wł. Dostawa i montaż sosadnika ACO fi2800	1,000	szt
7.	KNNR 001-0214-02-00 MRRiB Zasypanie wykopów fundament, podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW/50 KW-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm	77,500	m ³