

TI/48/2012

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym - „ **Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego miasta, jako pomoc bialskim rodzinom**”, wpłynęło zapytanie:

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o podanie ilości, średnic i materiału studni rewizyjnych w podziale na poszczególne pakiety, do których przyłącza będą włączane metodą bezwykopową. Różnice w technologii wykonania włączeń do studni tworzywowych i betonowych powodują konieczność rozbiórki nawierzchni asfaltowej lub można tego uniknąć. Powyższe koszty mogą być znaczące w toku przygotowania oferty. W związku z powyższym proszę o szybką odpowiedź.

Odpowiedź:

W pozycjach wyszczególnionych w wykazach nr 1, nr 2, nr 3 w kolumnie 8 (Metoda bezwykopowa), wskazane zostały lokalizacje przyłączy kanalizacyjnych włączonych do kanałów w utwardzonych pasach drogowych. Na w/w kanałach istnieją lub są projektowane, studnie z kręgów żelbetowych \emptyset 1000÷1400mm oraz studnie z tworzyw sztucznych \emptyset 400÷425mm.

W Pakiecie nr 1 włączenia metodą bezwykopową występują do:

- studni żelbetowych - 74 szt.
- studni z tworzyw sztucznych - 20 szt.

W Pakiecie nr 2 włączenia metodą bezwykopową występują do:

- studni żelbetowych - 84 szt.
- studni z tworzyw sztucznych - 44 szt.

W Pakiecie nr 3 włączenia metodą bezwykopową występują do:

- studni żelbetowych - 44 szt.
- studni z tworzyw sztucznych - 48 szt.